

単 価 表

(月単位の週休2日)

≡ [円/m³]

≡ [円/m³]

施工单価表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 押土(ルース)

備考：

条件区分: 【J1】土質=土砂

号数：第1号

単位: 1m³当り

単価: 円/m³

日当り施工量：540m³

施工数量: 1m3

施工日数：1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

区分	比率	代表機材：東京(2023.04)			積算地区：鹿児島(2025.03)			係数	支給
		名称／規格	単位	単価	名称／規格	単位	単価		
K	54.58								
K1	54.58	ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)] 20t級	供用日	30,600	ブルドーザ[湿地]損料 排対3次 20t級	供用日			
R	26.7								
R1	26.7	運転手(特殊)	人	27,700	運転手(特殊)	人			
Z	18.72								
Z1	18.72	軽油 パトロール給油	L	132	軽油	L			

$$\begin{aligned}
 P' &= 191.92 \\
 &\times \left\{ \left(\frac{54.58}{100} \times \frac{54.58}{30600} \right) \times \frac{54.58}{54.58} \right. \\
 &+ \left(\frac{26.7}{100} \times \frac{26.7}{27700} \right) \times \frac{26.7}{26.7} \\
 &+ \left(\frac{18.72}{100} \times \frac{18.72}{132} \right) \times \frac{18.72}{18.72} \\
 &\left. + \frac{100 - 26.7 - 18.72}{100} \right\} = \quad \div \quad [\text{円/m}^3]
 \end{aligned}$$

≡ [円/m³]

① [円/m³]

≡ [円/m³]

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{8.9}{100} \times \frac{0.58}{8670} + \frac{0.58}{100} \times \frac{9.48}{496} \right) \times \frac{9.48}{8.9 + 0.58} \right. \\ & + \left(\frac{49.42}{100} \times \frac{19.17}{23900} + \frac{19.17}{100} \times \frac{17.88}{26700} + \frac{17.88}{100} \times \frac{86.47}{27700} \right) \times \frac{86.47}{49.42 + 19.17 + 17.88} \\ & + \left(\frac{3.2}{100} \times \frac{0.85}{132} + \frac{0.85}{100} \times \frac{4.05}{150} \right) \times \frac{4.05}{3.2 + 0.85} \\ & \left. + \frac{100 - 9.48 - 86.47 - 4.05}{100} \right\} = \quad \quad \quad \text{円/m}^3 \end{aligned}$$

施工单 价 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 法面整形_盛土部_法面締固めの有

号数：第1号

日当り施工量：140m²

備考：

単位: 1m²当り

施工数量: 1m2

条件区分: 【J1】整形箇所=盛土部,【J2】法面締固めの有無=有り,【J3】現場制約の有無=無し,【J4】土質=レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,【J5】費用の内訳=全ての費用

単価: 円/m²

施工日数：1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

区分	比率	代表機材：東京(2023.04)			積算地区：鹿児島(2025.03)			係数	支給
		名称／規格	単位	単価	名称／規格	単位	単価		
K	12.19								
K1	12.19	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	8,450	バックホウ(クローラ)賃料 山積0.8m3	日			
R	75.67								
R1	30.88	普通作業員	人	23,900	普通作業員	人			
R2	28.21	運転手(特殊)	人	27,700	運転手(特殊)	人			
R3	16.58	土木一般世話役	人	28,900	土木一般世話役	人			
Z	12.14								
Z1	12.14	軽油 パトロール給油	L	132	軽油	L			

$$\begin{aligned}
 P &= 697.02 \\
 &\times \left\{ \left(\frac{12.19}{100} \times \frac{12.19}{8450} \right) \times \frac{12.19}{12.19} \right. \\
 &+ \left(\frac{30.88}{100} \times \frac{28.21}{23900} + \frac{28.21}{100} \times \frac{16.58}{27700} + \frac{16.58}{100} \times \frac{75.67}{28900} \right) \times \frac{75.67}{30.88 + 28.21 + 16.58} \\
 &+ \left(\frac{12.14}{100} \times \frac{12.14}{132} \right) \times \frac{12.14}{12.14} \\
 &+ \left. \frac{100 - 12.19 - 75.67 - 12.14}{100} \right\} = \quad \quad \quad \text{[円/m2]}
 \end{aligned}$$

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 法面工、植生シート工(肥料袋無、環境品)

号数: 第1号

日当り施工量: 250m2

規格:

単位: 1m2当り

施工数量: 1m2

条件区分: 【J1】工種区分=植生シート工(環境品),【J2】施工規模=500m2以上1000m2未満,【J3】時間制約を受ける場合の補正=無

単価: **円/m2**

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上,労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	法面工(植生シート工) 肥料袋無 環境品	m2	1			
2	諸雑費(まるめ)	式	1			
3	計					
4	1m2当り					

≡ [円/m]

$$\begin{aligned}
 P' &= 831.48 \\
 &\times \left\{ \left(\frac{14.37}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{6.95}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{21.32}{14.37 + 6.95} \right. \\
 &+ \left(\frac{78.68}{100} \times \frac{1}{630} \right) \times \frac{78.68}{78.68} \\
 &+ \left. \frac{100 - 21.32 - 78.68}{100} \right\} = \quad \quad \quad \div \quad \quad \quad [\text{円/m}]
 \end{aligned}$$

≡: [円/m]

≡ [円/m]

$$\begin{aligned}
 P' &= 4870.6 \\
 &\times \left\{ \left(\frac{3.92}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{1.78}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{5.7}{3.92 + 1.78} \right. \\
 &+ \left(\frac{94.3}{100} \times \frac{1}{4010} \right) \times \frac{94.3}{94.3} \\
 &+ \left. \frac{100 - 5.7 - 94.3}{100} \right\} = \quad \quad \quad \text{円/m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P' &= 883.03 \\
 &\times \left\{ \left(\frac{20.57}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{3.6}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{24.17}{20.57 + 3.6} \right. \\
 &+ \left(\frac{75.83}{100} \times \frac{1}{700} \right) \times \frac{75.83}{75.83} \\
 &+ \left. \frac{100 - 24.17 - 75.83}{100} \right\} = \quad \quad \quad \div \quad \quad \quad [\text{円/m}^2]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P' &= 5627.4 \\
 &\times \left\{ \left(\frac{7.19}{100} \times \frac{7.33}{9700} \right) \times \frac{7.33}{7.19} \right. \\
 &+ \left(\frac{29.78}{100} \times \frac{12.6}{23900} + \frac{15.4}{100} \times \frac{12.6}{28900} + \frac{12.6}{100} \times \frac{4.74}{27700} + \frac{4.74}{100} \times \frac{63.76}{26700} \right) \times \frac{63.76}{29.78 + 15.4 + 12.6 + 4.74} \\
 &+ \left(\frac{25.58}{100} \times \frac{3.27}{1200} + \frac{3.27}{100} \times \frac{28.91}{132} \right) \times \frac{28.91}{25.58 + 3.27} \\
 &+ \left. \frac{100 - 7.33 - 63.76 - 28.91}{100} \right\} = \quad \quad \quad \div \quad \quad \quad [\text{円/m}^3]
 \end{aligned}$$

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: ふとんかご 堅型ガス抜き施設(4.0#8×13×50×120)

号数: 第1号

日当り施工量: 21m

備考:

単位: 1m当り

施工数量: 1m

条件区分: 【J1】作業区分=設置, 【J2】ふとんかご種別=階段式, 【J3】ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=補正なし, 労務費割増=補正なし

区分	比率	代表機労材: 東京(2023.04)			積算地区: 鹿児島(2025.03)			係数	支給
		名称/規格	単位	単価	名称/規格	単位	単価		
K	5.94								
K1	5.94	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	20,100	バックホウ(クローラ)[標準]損料 排対3次 山積0.8m3	供用日			
R	32.44								
R1	18.05	普通作業員	人	23,900	普通作業員	人			
R2	5.37	特殊作業員	人	26,700	特殊作業員	人			
R3	5.02	運転手(特殊)	人	27,700	運転手(特殊)	人			
R4	4	土木一般世話役	人	28,900	土木一般世話役	人			
Z	61.62								
Z1	30.01	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	4,590	ふとんかご 4.0#8×13×50×120	m			
Z2	23.5	詰石 割栗石 150~200mm	m3	6,550	詰石	m3			
Z3	2.27	軽油 パトロール給油	L	132	軽油	L			

$$\begin{aligned}
 P' &= 15885 \\
 &\times \left\{ \left(\frac{5.94}{100} \times \frac{20100}{20100} \right) \times \frac{5.94}{5.94} \right. \\
 &+ \left(\frac{18.05}{100} \times \frac{23900}{23900} + \frac{5.37}{100} \times \frac{26700}{26700} + \frac{5.02}{100} \times \frac{27700}{27700} + \frac{4}{100} \times \frac{28900}{28900} \right) \times \frac{32.44}{18.05 + 5.37 + 5.02 + 4} \\
 &+ \left(\frac{30.01}{100} \times \frac{4590}{4590} + \frac{23.5}{100} \times \frac{6550}{6550} + \frac{2.27}{100} \times \frac{132}{132} \right) \times \frac{61.62}{30.01 + 23.5 + 2.27} \\
 &\left. + \frac{100 - 5.94 - 32.44 - 61.62}{100} \right\} = \quad \quad \quad \text{円/m}
 \end{aligned}$$

施工単価表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 砂基礎工(沈下板)

号数: 第1号

日当り施工量:

規格:

単位: 1m3当り

施工数量: 1m3

条件区分: 【J1】規格・仕様=人力施工, 【J2】砂規格=埋め戻し用砂, 【J5】時間的制約を受ける場合の補正=無, 【J6】夜間作業の補正=無

単価: ¥/m3

施工日数:

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	砂 コンクリート用砂(小口)	m3	1.263			
2	砂基礎設置 人力施工	m3	1			
3	諸雑費(まるめ)	式	1			
4	計					
5	1m3当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 縦型ガス抜施設_0号組立マンホール設置工

号数: 第1号

日当り施工量:

規格:

単位: 1箇所当り

施工数量: 1箇所

条件区分: 【J1】規格・仕様=0号または楕円 深さ2m以下, 【J2】施工規模=4箇所未満, 【J4】夜間作業の補正=無

単価: 円/箇所

施工日数:

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	組立マンホール設置工 0号(内径750)・楕円 2m以下	箇所	1			
2	諸雑費(まるめ)	式	1			
3	計					
4	1箇所当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 自由勾配側溝 300×400

号数: 第1号

日当り施工量: 27m

規格:

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】夜間作業の有無=無し, 【J2】規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下, 【J3】時間的制約の有無=無し, 【J4】基礎コンクリートの種類=各種, 【J5】基礎コンクリート10m当り設計数量=0.72m3/10m, 【J6】基礎碎石施工の有無=有り, 【J7】基礎碎石の種類=クラッシュラン 40〜0, 【J8】基礎碎石10m当り設計数量=0.6m3/10m, 【J9】底部コンクリートの種類=各種, 【J10】底部コンクリート10m当り設計数量=0.3m3/10m

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	m	10			
2	自由勾配側溝 300×400	個	5			
3	基礎コンクリート 18-8-25	m3	0.763			
4	底部コンクリート 18-8-25	m3	0.318			
5	クラッシュラン C-40	m3	0.72			
6	諸雑費(まるめ)	式	1			
7	計					
8	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 自由勾配側溝 600×600

号数: 第1号

日当り施工量: 27m

規格:

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】夜間作業の有無=無し, 【J2】規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下, 【J3】時間的制約の有無=無し, 【J4】基礎コンクリートの種類=各種, 【J5】基礎コンクリート10m当り設計数量=1.116m3/10m, 【J6】基礎碎石施工の有無=有り, 【J7】基礎碎石の種類=クラッシュラン 40~0, 【J8】基礎碎石10m当り設計数量=0.93m3/10m, 【J9】底部コンクリートの種類=各種, 【J10】底部コンクリート10m当り設計数量=1.14m3/10m

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	m	10			
2	自由勾配側溝 600×600	個	5			
3	基礎コンクリート 18-8-25	m3	1.183			
4	内部コンクリート 18-8-25	m3	1.208			
5	クラッシュラン C-40	m3	1.116			
6	諸雑費(まるめ)	式	1			
7	計					
8	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 自由勾配側溝 600×700

号数: 第1号

日当り施工量: 27m

規格:

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】夜間作業の有無=無し, 【J2】規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下, 【J3】時間的制約の有無=無し, 【J4】基礎コンクリートの種類=各種, 【J5】基礎コンクリート10m当り設計数量=1.116m3/10m, 【J6】基礎碎石施工の有無=有り, 【J7】基礎碎石の種類=クラッシャー 40~0, 【J8】基礎碎石10m当り設計数量=0.93m3/10m, 【J9】底部コンクリートの種類=各種, 【J10】底部コンクリート10m当り設計数量=1.14m3/10m

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	m	10			
2	自由勾配側溝 600×700	個	5			
3	基礎コンクリート 18-8-25	m3	1.183			
4	底部コンクリート 18-8-25	m3	1.208			
5	クラッシャー C-40	m3	1.116			
6	諸雑費(まるめ)	式	1			
7	計					
8	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 自由勾配側溝 600×800

号数: 第1号

日当り施工量: 27m

規格:

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】夜間作業の有無=無し, 【J2】規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下, 【J3】時間的制約の有無=無し, 【J4】基礎コンクリートの種類=各種, 【J5】基礎コンクリート10m当り設計数量=1.116m3/10m, 【J6】基礎碎石施工の有無=有り, 【J7】基礎碎石の種類=クラッシャー 40~0, 【J8】基礎碎石10m当り設計数量=0.93m3/10m, 【J9】底部コンクリートの種類=各種, 【J10】底部コンクリート10m当り設計数量=0.90m3/10m

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	m	10			
2	自由勾配側溝 600×800	個	5			
3	基礎コンクリート 18-8-25	m3	1.183			
4	内部コンクリート 18-8-25	m3	0.954			
5	クラッシャー C-40	m3	1.116			
6	諸雑費(まるめ)	式	1			
7	計					
8	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 自由勾配側溝 600×900

号数: 第1号

日当り施工量: 22m

規格:

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】夜間作業の有無=無し, 【J2】規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 【J3】時間的制約の有無=無し, 【J4】基礎コンクリートの種類=各種, 【J5】基礎コンクリート10m当り設計数量=1.116m3/10m, 【J6】基礎碎石施工の有無=有り, 【J7】基礎碎石の種類=クラッシャー 40〜0, 【J8】基礎碎石10m当り設計数量=0.93m3/10m, 【J9】底部コンクリートの種類=各種, 【J10】底部コンクリート10m当り設計数量=1.02m3/10m

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000超2000kg以下 制約無 昼間	m	10			
2	自由勾配側溝 600×900	個	5			
3	基礎コンクリート 18-8-25	m3	1.183			
4	内部コンクリート 18-8-25	m3	1.081			
5	クラッシャー C-40	m3	1.116			
6	諸雑費(まるめ)	式	1			
7	計					
8	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 自由勾配側溝 600×1100

号数: 第1号

日当り施工量: 22m

規格:

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】夜間作業の有無=無し, 【J2】規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 【J3】時間的制約の有無=無し, 【J4】基礎コンクリートの種類=各種, 【J5】基礎コンクリート10m当り設計数量=1.116m3/10m, 【J6】基礎碎石施工の有無=有り, 【J7】基礎碎石の種類=クラッシャー 40～0, 【J8】基礎碎石10m当り設計数量=0.93m3/10m, 【J9】底部コンクリートの種類=各種, 【J10】底部コンクリート10m当り設計数量=1.20m3/10m

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000超2000kg以下 制約無 昼間	m	10			
2	自由勾配側溝 600×1100	個	5			
3	基礎コンクリート 18-8-25	m3	1.183			
4	底部コンクリート 18-8-25	m3	1.272			
5	クラッシャー C-40	m3	1.116			
6	諸雑費(まるめ)	式	1			
7	計					
8	1m当り					

施 工 単 価 表

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 蓋版 自由勾配側溝300用GR蓋L=1.0m

号数: 第1号

日当り施工量: 200枚

規格:

単位: 100枚当り

施工数量: 100枚

条件区分: 【J1】作業区分=据付け, 【J2】夜間作業の有無=無し, 【J3】蓋版の種類=各種, 【J4】規格・仕様区分=コンクリート・鋼製 40kg/枚以下, 【J5】時間的制約の有無=無し, 【J6】施工箇所における補正=無し

単価: 円/枚

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 昼間	枚	100			
2	自由勾配側溝300用GR蓋L=1.0m	枚	100			
3	諸雑費(まるめ)	式	1			
4	計					
5	1枚当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 蓋版 自由勾配側溝600用GR蓋L=1.0m

号数: 第1号

日当り施工量: 120枚

規格:

単位: 100枚当り

施工数量: 100枚

条件区分: 【J1】作業区分=据付け, 【J2】夜間作業の有無=無し, 【J3】蓋版の種類=各種, 【J4】規格・仕様区分=コンクリート・鋼製 40超え170kg/枚以下, 【J5】時間的制約の有無=無し, 【J6】施工箇所における補正=無し

単価: 円/枚

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚	100			
2	自由勾配側溝600用GR蓋L=1.0m	枚	100			
3	諸雑費(まるめ)	式	1			
4	計					
5	1枚当り					

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{0.08}{100} \times \frac{0.08}{8450} \right) \times \frac{0.08}{0.08} \right. \\ & + \left(\frac{33.47}{100} \times \frac{29.56}{27500} + \frac{29.56}{100} \times \frac{11.33}{23900} + \frac{11.33}{100} \times \frac{2.01}{28900} + \frac{2.01}{100} \times \frac{87.03}{26700} \right) \times \frac{87.03}{33.47+29.56+11.33+2.01} \\ & + \left(\frac{12.54}{100} \times \frac{0.07}{17850} + \frac{0.07}{100} \times \frac{12.89}{132} \right) \times \frac{12.89}{12.54+0.07} \\ & \left. + \frac{100 - 0.08 - 87.03 - 12.89}{100} \right\} = \quad \quad \quad \text{円/箇所} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \times \left[\left(\frac{0.08}{100} \times \frac{0.08}{8450} \right) \times \frac{0.08}{0.08} \right. \\ & + \left(\frac{32.23}{100} \times \frac{29.31}{27500} + \frac{29.31}{100} \times \frac{11.26}{23900} + \frac{11.26}{100} \times \frac{2.23}{28900} + \frac{2.23}{100} \times \frac{85.36}{26700} \right) \times \frac{85.36}{32.23 + 29.31 + 11.26 + 2.23} \\ & + \left(\frac{14.23}{100} \times \frac{0.07}{17850} + \frac{0.07}{100} \times \frac{14.56}{132} \right) \times \frac{14.56}{14.23 + 0.07} \\ & \left. + \frac{100 - 0.08 - 85.36 - 14.56}{100} \right] = \quad \text{円/箇所} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{0.07}{100} \times \frac{0.07}{8450} \right) \times \frac{0.07}{0.07} \right. \\ & + \left(\frac{31.6}{100} \times \frac{0.07}{27500} + \frac{29.19}{100} \times \frac{0.07}{23900} + \frac{11.23}{100} \times \frac{0.07}{28900} + \frac{2.34}{100} \times \frac{0.07}{26700} \right) \times \frac{84.53}{31.6 + 29.19 + 11.23 + 2.34} \\ & + \left(\frac{15.08}{100} \times \frac{0.07}{17850} + \frac{0.07}{100} \times \frac{0.07}{132} \right) \times \frac{15.4}{15.08 + 0.07} \\ & \left. + \frac{100 - 0.07 - 84.53 - 15.4}{100} \right\} = \quad \quad \quad \text{円} \quad \text{[円/箇所]} \end{aligned}$$

施 工 単 価 表

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 現場打集水桝(□600)グレーチング蓋

号数: 第1号

日当り施工量: 120枚

規格:

単位: 100枚当り

施工数量: 100枚

条件区分: 【J1】作業区分=据付け, 【J2】夜間作業の有無=無し, 【J3】蓋版の種類=各種, 【J4】規格・仕様区分=コンクリート・鋼製 40超え170kg/枚以下, 【J5】時間的制約の有無=無し, 【J6】施工箇所における補正=無し

単価: 円/枚

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚	100			
2	グレーチング蓋700×700 T20	枚	100			
3	諸雑費(まるめ)	式	1			
4	計					
5	1枚当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 現場打集水桝(口900)グレーチング蓋

号数: 第1号

日当り施工量: 120枚

規格:

単位: 100枚当り

施工数量: 100枚

条件区分: 【J1】作業区分=据付け, 【J2】夜間作業の有無=無し, 【J3】蓋版の種類=各種, 【J4】規格・仕様区分=コンクリート・鋼製 40超え170kg/枚以下, 【J5】時間的制約の有無=無し, 【J6】施工箇所における補正=無し

単価: 円/枚

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚	100			
2	グレーチング蓋1000×1000 T20	枚	100			
3	諸雑費(まるめ)	式	1			
4	計					
5	1枚当り					

施 工 単 価 表

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 現場打集水桝(□1000)グレーチング蓋

号数: 第1号

日当り施工量: 120枚

規格:

単位: 100枚当り

施工数量: 100枚

条件区分: 【J1】作業区分=据付け, 【J2】夜間作業の有無=無し, 【J3】蓋版の種類=各種, 【J4】規格・仕様区分=コンクリート・鋼製 40超え170kg/枚以下, 【J5】時間的制約の有無=無し, 【J6】施工箇所における補正=無し

単価: 円/枚

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚	200			
2	グレーチング蓋1100×1100T20	枚	100			
3	諸雑費(まるめ)	式	1			
4	計					
5	1枚当り					

施工単価表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 鉄筋工D13(加工・組立)

号数: 第1号

日当り施工量: 3.5t

規格:

単位: 1t当り

施工数量: 1t

条件区分: 【J1】鉄筋材料規格・径=SD345 D13, 【J2】規格・仕様区分=一般構造物, 【J3】施工規模=10t未満, 【J4】時間的制約を受ける場合の補正=無, 【J5】夜間作業補正=無, 【J6】トンネル内作業の補正=無, 【J7】法面作業の補正=無, 【J8】太径鉄筋補正=10%未満(補正無), 【J9】構造物種別による補正=補正無(一般構造物)

単価: 円/t

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	鉄筋工 一般構造物	t	1			
2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03			
3	諸雑費(まるめ)	式	1			
4	計					
5	1t当り					

施 工 単 価 表

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 1号組立マンホール設置工(内径900) 3m以下

号数: 第1号

日当り施工量:

規格:

単位: 1箇所当り

施工数量: 1箇所

条件区分: 【J1】規格・仕様=1号 深さ3m以下, 【J2】施工規模=4箇所未満, 【J4】夜間作業の補正=無

単価: 円/箇所

施工日数:

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	組立マンホール設置工 1号(内径900) 3m以下	箇所	1	;	;	
2	諸雑費(まるめ)	式	1			
3	計				;	
4	1箇所当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 2

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: Φ500管路掘削工(バックホウ)

号数: 第1号

日当り施工量: 109m3

規格:

単位: 100m3当り

施工数量: 100m3

条件区分: 【J1】バックホウ機種=クローラ型山積0.8m3, 【J2】バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値)

単価: 円/m3

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	土木一般世話役	人	1.1			
2	普通作業員	人	2.6			
3	バックホウ運転	時間	6			第2号
4	諸雑費(まるめ)	式	1			
5	計					
6	1m3当り					

施 工 単 価 表

Page 2 / 2

【出力地区】48:鹿児島

号数: 第2号

単位: 1時間当り

単価: 円/時間

施工名称: バックホウ運転

規格:

条件区分: 【J1】バックホウ機種=クローラ型山積0.8m3, 【J2】バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値)

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	運転手(特殊)	人	0.17			
2	軽油	L	15			
3	バックホウ(クローラ)[標準]損料 排対1次 山積0.8m3	時間	1			
4	諸雑費(まるめ)	式	1			
5	計					
6	1時間当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 3

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: Φ500管路埋戻工(バックホウ)

号数: 第1号

日当り施工量: 145m3

規格:

単位: 100m3当り

施工数量: 100m3

条件区分: 【J1】バックホウ機種=クローラ型山積0.8m3, 【J2】埋戻土種別=発生土, 【J6】100m3当りタンバ締固め数量=46.6m3, 【J7】バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値), 【J8】タンバ締固め 費用の内訳=全ての費用

単価: **円/m3**

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	土木一般世話役	人	2.5			
2	普通作業員	人	3.8			
3	バックホウ運転	時間	4.5			第2号
4	タンバ締固め	m3	46.6			第3号
5	諸雑費(まるめ)	式	1			
6	計					
7	1m3当り					

施工単価表

Page 2 / 3

【出力地区】48:鹿児島

号数: 第2号

単位: 1時間当り

単価: 円/時間

施工名称: バックホウ運転

規格:

条件区分: 【J1】バックホウ機種=クローラ型山積0.8m3, 【J2】バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値)

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	運転手(特殊)	人	0.17			
2	軽油	L	15			
3	バックホウ(クローラ)[標準]損料 排対1次 山積0.8m3	時間	1			
4	諸雑費(まるめ)	式	1			
5	計					
6	1時間当り					

≡ [円/m³]

施工単価表

Page 1 / 2

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: Φ500重圧管布設工

号数: 第1号

日当り施工量: 28.571m

規格:

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】管種別=鉄筋コンクリート管, 【J2】呼び径=φ500mm

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	土木一般世話役	人	0.35			
2	特殊作業員	人	0.7			
3	普通作業員	人	0.7			
4	バックホウ運転	日	0.35			第2号
5	諸雑費(率+まるめ)	%	1			
6	計					
7	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 2 / 2

【出力地区】48:鹿児島

号数: 第2号

単位: 1日当り

単価: 円/日

施工名称: バックホウ運転

規格:

条件区分: 【J1】呼び径=φ500mm

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	運転手(特殊)	人	1			
2	軽油	L	52			
3	バックホウ(クロー)賃料 クレーン付 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.5			
4	諸雑費(まるめ)	式	1			
5	計					
6	1日当り					

施工単価表

Page 1 / 2

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: たて込み簡易土留建込工

号数: 第1号

日当り施工量: 37.037m

規格: (両側分)

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】作業区分=建込み, 【J2】掘削深=3.0m以下, 【J3】バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値)

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	土木一般世話役	人	0.27			
2	特殊作業員	人	0.27			
3	普通作業員	人	0.54			
4	バックホウ(クローラ)運転 標準・排対1次 山積0.28m3	時間	1.5			第2号
5	諸雑費(まるめ)	式	1			
6	計					
7	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 2 / 2

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: バックホウ(クローラ)運転

規格: 標準・排対1次 山積0.28m3

条件区分: 【J1】機械条件1(電力計上区分)=0, 【J2】機械条件2(岩石補正区分)=0, 【J3】機械条件3(損耗費区分)=0, 【J4】機械条件4(供用日当り運転時間)=0, 【J5】機械条件5(交替制補正区分)=0, 【J6】機械条件6(予備1)=0, 【J7】機械条件7(予備2)=0, 【J8】機械条件8(予備3)=0, 【J9】機械条件9(運転日当り運転時間)=0

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

号数: 第2号

単位: 1時間当り

単価: 円/時間

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	運転手(特殊)	人	0.17			
2	軽油	L	5.9			
3	バックホウ(クローラ)[標準]損料 排対1次 山積0.28m3	時間	1			
4	諸雑費(まるめ)	式	1			
5	計					
6	1時間当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: たて込み簡易土留引抜き工

号数: 第1号

日当り施工量: 62.5m

規格: (両側分)

単位: 10m当り

施工数量: 10m

条件区分: 【J1】作業区分=引抜き, 【J2】掘削深=3.0m以下, 【J4】クレーン賃料補正係数=標準(1.0)

単価: 円/m

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	土木一般世話役	人	0.16			
2	特殊作業員	人	0.16			
3	普通作業員	人	0.32			
4	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ 4.9t吊	日	0.16			
5	諸雑費(まるめ)	式	1			
6	計					
7	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 張コン型枠工
 規格: (縦排水溝・小段排水溝・防草Co)
 条件区分: 【J1】対象構造物=縦排水溝
 補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

号数: 第1号
 単位: 10m2当り
 単価: 円/m2

日当り施工量: 8m2
 施工数量: 10m2
 施工日数: 2日

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	土木一般世話役	人	1.2			
2	型わく工	人	1.6			
3	普通作業員	人	1.2			
4	諸雑費(率+まるめ)	%	6			
5	計					
6	1m2当り					

施工単価表

Page 1 / 2

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 張コン打設工
規格: (縦排水溝・小段排水溝・防草Co)

号数: 第1号
単位: 100m2当り
単価: 円/m2

日当り施工量: 33m2
施工数量: 100m2
施工日数: 4日

条件区分: 【J1】対象構造物=縦排水溝, 【J2】施工区分=クレーン機能付きバックホウ, 【J3】生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉), 【J4】生コンクリートの夜間割増の有無=無し, 【J5】生コンクリート使用量=10m3/100m2, 【J6】目地材の有無=無し

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	土木一般世話役	人	2.5			
2	特殊作業員	人	2.1			
3	普通作業員	人	5			
4	生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)	m3	12.1			
5	バックホウ(クローラ)運転 標準・超低・クレーン・排2014山積0.8m3	時間	16.5			第2号
6	諸雑費(率+まるめ)	%	0.7			
7	計					
8	1m2当り					

施工単価表

Page 2 / 2

【出力地区】48:鹿児島

号数: 第2号

単位: 1時間当り

単価: 円/時間

施工名称: バックホウ(クローラ)運転

規格: 標準・超低・クレーン・排2014山積0.8m3

条件区分: 【J1】機械条件1(電力計上区分)=0, 【J2】機械条件2(岩石補正区分)=0, 【J3】機械条件3(損耗費区分)=0, 【J4】機械条件4(供用日当り運転時間)=0, 【J5】機械条件5(交替制補正区分)=0, 【J6】機械条件6(予備1)=0, 【J7】機械条件7(予備2)=0, 【J8】機械条件8(予備3)=0, 【J9】機械条件9(運転日当り運転時間)=0

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	運転手(特殊)	人	0.17			
2	軽油	L	18			
3	バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音・クレーン付]損料 排対2014 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1			
4	諸雑費(まるめ)	式	1			
5	計					
6	1時間当り					

$$\begin{aligned} & \times \left[\left(\frac{1.87}{100} \times \frac{1}{17900} + \frac{1.48}{100} \times \frac{1}{13600} + \frac{0.48}{100} \times \frac{1}{4420} \right) \times \frac{4.67}{1.87 + 1.48 + 0.48} \right. \\ & + \left(\frac{7.32}{100} \times \frac{1}{27700} + \frac{2.44}{100} \times \frac{1}{26700} + \frac{2.38}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{0.72}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{15.69}{7.32 + 2.44 + 2.38 + 0.72} \\ & + \left(\frac{78.02}{100} \times \frac{1}{4950} + \frac{1.33}{100} \times \frac{1}{132} \right) \times \frac{79.64}{78.02 + 1.33} \\ & \left. + \frac{100 - 4.67 - 15.69 - 79.64}{100} \right] = \quad \quad \quad \div \quad \quad \quad [\text{円/m}^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \times \left[\left(\frac{3.96}{100} \times \frac{1}{17900} + \frac{3.13}{100} \times \frac{1}{13600} + \frac{1.01}{100} \times \frac{1}{4420} \right) \times \frac{9.88}{3.96 + 3.13 + 1.01} \right. \\ & + \left(\frac{15.46}{100} \times \frac{1}{27700} + \frac{5.15}{100} \times \frac{1}{26700} + \frac{5.03}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{1.52}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{33.13}{15.46 + 5.15 + 5.03 + 1.52} \\ & + \left(\frac{53.57}{100} \times \frac{1}{1600} + \frac{2.81}{100} \times \frac{1}{132} \right) \times \frac{56.99}{53.57 + 2.81} \\ & \left. + \frac{100 - 9.88 - 33.13 - 56.99}{100} \right] = \quad \div \quad [\text{円/m}^2] \end{aligned}$$

施工单 价 表

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 表層(車道)密粒度アスコン(13)

号数: 第1号

日当り施工量: 1,300m²

備考: [標準数量]平均仕上り厚 50mm

単位: 1m²当り

施工数量: 1m2

条件区分: 【J1】平均幅員=1.4m以上3.0m以下, 【J2】1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)=50, 【J3】材料=密粒度アスコン(13), 【J4】瀝青材料種類=フライムコート PK-3, 【J5】費用の内訳=全ての費用

単価: 円/m²

施工日数：1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

区分	比率	代表機労材：東京(2023.04)			積算地区：鹿児島(2025.03)			係数	支給
		名称／規格	単位	単価	名称／規格	単位	単価		
K	1.61								
K1	1.03	アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	日	14,040	アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料 舗装幅1.4～3.0m	日			
K2	0.21	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3～4t	日	3,510	振動ローラ賃料 搭乗・コンバインド 質量3～4t	日			
K3	0.19	タイヤローラ 質量3～4t	日	3,250	タイヤローラ賃料 質量3～4t	日			
R	13.99								
R1	4.75	普通作業員	人	23,900	普通作業員	人			
R2	3.3	運転手(特殊)	人	27,700	運転手(特殊)	人			
R3	3.18	特殊作業員	人	26,700	特殊作業員	人			
R4	1.15	土木一般世話役	人	28,900	土木一般世話役	人			
Z	84.4								
Z1	77.4	密粒度アスコン(20)	t	12,000	アスファルト混合物 密粒度(13)	t		*1	
Z2	6.7	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L	106	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L			
Z3	0.27	軽油 パトロール給油	L	132	軽油	L			

$$\begin{aligned}
 P &= 1934.6 \\
 &\times \left\{ \left(\frac{1.03}{100} \times \frac{1}{14040} + \frac{0.21}{100} \times \frac{1}{3510} + \frac{0.19}{100} \times \frac{1}{3250} \right) \times \frac{1.61}{1.03 + 0.21 + 0.19} \right. \\
 &+ \left(\frac{4.75}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{3.3}{100} \times \frac{1}{27700} + \frac{3.18}{100} \times \frac{1}{26700} + \frac{1.15}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{13.99}{4.75 + 3.3 + 3.18 + 1.15} \\
 &+ \left(\frac{77.4}{100} \times \frac{1}{12000} + \frac{6.7}{100} \times \frac{1}{106} + \frac{0.27}{100} \times \frac{1}{132} \right) \times \frac{84.4}{77.4 + 6.7 + 0.27} \\
 &\left. + \frac{100 - 1.61 - 13.99 - 84.4}{100} \right\} = \quad \quad \quad \div \quad \quad \quad [\text{円/m}^2]
 \end{aligned}$$

$$+ \frac{100 - 15.42 - 57.13 - 27.45}{100} \} = \div \quad [\text{円/m}]$$

≡ [円/m²]

≡ [円/m³]

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: ガードレール撤去Gr-C-2B

号数: 第1号

日当り施工量: 200m

規格:

単位: 1m当り

施工数量: 1m

条件区分: 【J1】施工区分=コンクリート建込・標準型, 【J2】規格・仕様=塗装品・メッキ品 Gr-C-2B, 【J3】夜間作業の補正=無, 【J4】時間的制約を受ける場合の補正=無

単価: **円/m**

施工日数: 1日

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	ガードレール撤去(CO建込) Gr-A・B・C-2B	m	1			
2	諸雑費(まるめ)	式	1			
3	計					
4	1m当り					

施 工 単 価 表

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 部材撤去(レール撤去)

号数: 第1号

日当り施工量:

規格:

単位: 1m当り

施工数量: 1m

条件区分: 【J1】規格・仕様=路側用 A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 【J2】夜間作業の補正=無, 【J3】時間的制約を受ける場合の補正=無

単価: **円/m**

施工日数:

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	ガードレール部材撤去(レール)耐雪含 路側用 A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)	m	1			
2	諸雑費(まるめ)	式	1			
3	計					
4	1m当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 沈下板砂基礎工

号数: 第1号

日当り施工量:

規格:

単位: 1m3当り

施工数量: 1m3

条件区分: 【J1】規格・仕様=人力施工, 【J2】砂規格=埋め戻し用砂, 【J5】時間的制約を受ける場合の補正=無, 【J6】夜間作業の補正=無

単価: **円/m3**

施工日数:

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	砂 埋め戻し用	m3	1.263			
2	砂基礎設置 人力施工	m3	1			
3	諸雑費(まるめ)	式	1			
4	計					
5	1m3当り					

$$P' = 1206.1$$
$$\times \left\{ \left(\frac{5.55}{100} \times \frac{5.58}{8450} \right) \times \frac{5.58}{5.55} + \left(\frac{37.13}{100} \times \frac{15.71}{23900} + \frac{15.71}{100} \times \frac{14.81}{26700} + \frac{14.81}{100} \times \frac{9.27}{27700} + \frac{9.27}{100} \times \frac{77.45}{28900} \right) \times \frac{77.45}{37.13+15.71+14.81+9.27} + \left(\frac{11.93}{100} \times \frac{5.01}{1200} + \frac{5.01}{100} \times \frac{16.97}{132} \right) \times \frac{16.97}{11.93+5.01} + \frac{100 - 5.58 - 77.45 - 16.97}{100} \right\} = \quad \quad \quad \text{[円/m2]}$$

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{5.24}{100} \times \frac{1}{8450} \right) \times \frac{5.27}{5.24} \right. \\ & + \left(\frac{35.03}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{14.83}{100} \times \frac{1}{26700} + \frac{13.97}{100} \times \frac{1}{27700} + \frac{8.75}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{73.08}{35.03 + 14.83 + 13.97 + 8.75} \\ & + \left(\frac{16.89}{100} \times \frac{1}{1200} + \frac{4.73}{100} \times \frac{1}{132} \right) \times \frac{21.65}{16.89 + 4.73} \\ & \left. + \frac{100 - 5.27 - 73.08 - 21.65}{100} \right\} = \quad \quad \quad \div \quad \quad \quad [\text{円/m}^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{4.96}{100} \times \frac{1}{8450} \right) \times \frac{4.99}{4.96} \right. \\ & + \left(\frac{33.14}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{14.04}{100} \times \frac{1}{26700} + \frac{13.23}{100} \times \frac{1}{27700} + \frac{8.28}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{69.17}{33.14 + 14.04 + 13.23 + 8.28} \\ & + \left(\frac{21.33}{100} \times \frac{1}{1200} + \frac{4.48}{100} \times \frac{1}{132} \right) \times \frac{25.84}{21.33 + 4.48} \\ & \left. + \frac{100 - 4.99 - 69.17 - 25.84}{100} \right\} = \quad \quad \quad \text{円/m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{29.15}{100} \times \frac{8.5}{23900} + \frac{8.5}{100} \times \frac{7.2}{28900} + \frac{7.2}{100} \times \frac{47.07}{26700} \right) \times \frac{47.07}{29.15 + 8.5 + 7.2} \right. \\ & + \left(\frac{52.93}{100} \times \frac{52.93}{18500} \right) \times \frac{52.93}{52.93} \\ & \left. + \frac{100 - 47.07 - 52.93}{100} \right\} = \quad \div: \quad [\text{円/m}^3] \end{aligned}$$

≡: [円/m³]

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{21.7}{100} \times \frac{6.72}{23900} + \frac{6.72}{100} \times \frac{5.98}{26700} + \frac{5.98}{100} \times \frac{36.88}{28900} \right) \times \frac{36.88}{21.7 + 6.72 + 5.98} \right. \\ & + \left(\frac{63.12}{100} \times \frac{63.12}{18500} \right) \times \frac{63.12}{63.12} \\ & \left. + \frac{100 - 36.88 - 63.12}{100} \right\} = \quad \div \quad [\text{円/m}^3] \end{aligned}$$

$$P' = 8483.4 \times \left\{ \left(\frac{43.77}{100} \times \frac{1}{27500} + \frac{31.27}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{11.92}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{100}{43.77 + 31.27 + 11.92} + \frac{100 - 100}{100} \right\} = \quad \div \quad [\text{円/m}^2]$$

$$P' = 9352.2 \times \left\{ \left(\frac{46.19}{100} \times \frac{1}{27500} + \frac{25.55}{100} \times \frac{1}{23900} + \frac{9.57}{100} \times \frac{1}{28900} \right) \times \frac{100}{46.19 + 25.55 + 9.57} + \frac{100 - 100}{100} \right\} = \quad \div \quad [\text{円/m}^2]$$

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 交通誘導警備員B

規格:

条件区分:

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

号数: 第1号

単位: 1人日当り

単価: 円/人日

日当り施工量:

施工数量: 1人日

施工日数:

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	交通誘導警備員B	人	1			
2	諸雑費(まるめ)	式	1			
3	計					
4	1人日当り					

施 工 単 価 表

Page 1 / 1

【出力地区】48:鹿児島

施工名称: 0号組立マンホール設置工(内径750)2m以下

号数: 第1号

日当り施工量:

規格:

単位: 1箇所当り

施工数量: 1箇所

条件区分: 【J1】規格・仕様=0号または楕円 深さ2m以下, 【J2】施工規模=4箇所未満, 【J4】夜間作業の補正=無

単価: 円/箇所

施工日数:

補正区分: 週休2日補正=(閉所・月単位)4週8休以上, 労務費割増=補正なし

No	名称／規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	組立マンホール設置工 0号(内径750)2m以下	箇所	1			
2	諸雑費(まるめ)	式	1			
3	計					
4	1箇所当り					