

令和 7 年度 公 共 事 業									
工 事 設 計 書									
日置市									
課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日		自 令和 年 月 日			摘	諸 経 費 適 用 年 度		公共 令和06年度	
		至 令和 年 月 日				工 種 区 分		橋梁保全工事	
工 事 番 号		第 号			要	基礎単価適用年月日		令和7年9月1日付 公共	
						単 価 地 区		鹿児島②	
路 線 名 等		市道日當平線			要	機械損料適用年月日		令和6年10月1日付 機械損料	
						歩 掛 摘 要 年 月 日		令和7年9月 公共歩掛	
施 工 位 置		日置市吹上町永吉地内			要	施工地域による補正		一般交通影響有り (2) 現道4工種	
						現 場 環 境 改 善 費		計上する	
工 事 名		道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事 (7-1工区)			要	契約保証に掛る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合	
								工期 日間	
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		・コンクリート補修工N=1式 ・支承取替工N=1式 ・鋼部材補修工N=1式 ・塗装塗替工N=1式 ・仮設工N=1式 ・安全費N=1式 ・技術管理費N=1式							

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁保全工事03	1	式			K0004	
コンクリート補修工	1	式			X	処：
ひび割れ注入工	1	式			Y	
構造物ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延長 2.4m	1	構造物			S3380-0001 施 1 号	
ひび割れ注入工 リハビリシリンドー工法	90	m			E0053 単 1 号	
断面修復工（左官工法） 地覆・下部工・床版	1	式			Y	処：
構造物断面修復工(左官工法) 防錆処理有無 施工量0.1532m3/構造物	1	構造物			E0002 単 2 号	
構造物断面修復工(左官工法) 施工量0.015m3/構造物 ※B条件小数第3位止 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			S3381-0005 施 2 号	
人力積込 コンクリート塊	0.2	m3			SQZ008-0001 P 1 号	
ダンプトラック運搬(4 k m以下) 南州砕石(糺吹上工場)	0.2	m3			E0055 単 3 号	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当	0.2	m3			D9910-0001 単 4 号	処： 処：
表面含侵工	1	式			Y	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下地処理工 サンダーケレン	58	m2			E0056 単 5 号	
下地処理工 高圧洗浄	58	m2			E0057 単 6 号	
表面含侵工 プロコンガードシステムS 100m2以下	58	m2			E0058 単 7 号	
水切設置工	1	式			X	
水切設置工	1	式			Y	
水切設置工 軟質PVC 水切りアイドリップ	25	m			E0059 単 8 号	
排水管取替工	1	式			X	
排水管取替工	1	式			Y	
極小規模ガス切断切削仕上工 1.3m 6mm≦t≦10mm桁外面	1	m			E0060 単 9 号	
排水管撤去工 鋼管	4	m			E0061 単 10 号	
排水管設置 足場有り	3	m			SQZ206-0001 P 2 号	
排水管（直・斜切り） SVP100×760（ボルト込）	4	本			L0046	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支承取替工	1	式			X	
支承取替工	1	式			Y	
ベント基礎設置・撤去 ベント基礎延面積(11.4) m ²	1	式			E0020 単 11 号	
ベント設備設置・撤去(ラフテレーン) 5.5t発動発電機使用	1	式			E0021 単 12 号	
支承取替(鋼橋) 形式IV 下部工ブラケット取付無し	2	基			SQZ358-0001 P 3 号	
コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) アンカー材径30mm超43mm以下 深500mm以下	2	孔			SQZ361-0001 P 4 号	
アンカー アンカー材径25mmを超え40mm以下 下方向	2	本			SQZ364-0001 P 5 号	
注入材 エポキシ樹脂系 アンカー工	10	kg			L0052	
ゴム支承 50×200×170	2	枚			L0053	
ソールプレート 25×530×400 ST-SG セットボトル含	2	枚			L0054	
アンカーボルト φ 3 2 ×470 S35CN ST-SG N・W含	4	組			L0055	
ジャッキ受補強材 SS400 加工～ジंक含	2	組			L0056	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ70mm 523g/組	6	組			L0057	
鋼部材補修工	1	式			X	
当て板補修工	1	式			Y	
心出し調整工（鋼材面用）	2	m2			E0022 単 13 号	
ガス切断切削仕上工 6mm≦t≦10mm桁外面	1	m			E0023 単 14 号	
ガス切断切削仕上工 10mm<t≦15mm桁外面	3	m			E0024 単 15 号	
ガス切断切削仕上工 15mm<t≦20mm桁外面	0.4	m			E0025 単 16 号	
補強部材撤去工 40<G≦100 ボルトによる補強部材	2	部材			E0026 単 17 号	
高力六角ボルト撤去工	1	本			E0027 単 18 号	
極小規模鋼桁孔明工 46本 SM490 t≦30 水平及び下向き	46	本			E0028 単 19 号	
極小規模鋼桁孔明工 6本 SS400 t≦30 水平及び下向き	6	本			E0029 単 20 号	
補強部材取付工 G≦20 ボルトによる補強部材	36	部材			E0030 単 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
極小規模高力ボルト本締工	100	本			E0031 単 22 号	
ピンテール仕上げ工	100	本			E0032 単 23 号	
当て板鋼材 新設補強部材 加工～ジंक含む	2	組			L0058	
当て板鋼材 添接板A 加工～ジंक含む	4	枚			L0059	
当て板鋼材 添接板B 加工～ジंक含む	4	枚			L0060	
当て板鋼材 添接板C 加工～ジंक含む	4	枚			L0061	
当て板鋼材 添接板D 加工～ジंक含む	2	枚			L0062	
当て板鋼材 添接板E 加工～ジंक含む	4	枚			L0063	
当て板鋼材 添接板F 加工～ジंक含む	8	枚			L0064	
当て板鋼材 フィラーA 加工～ジंक含む	2	枚			L0065	
当て板鋼材 フィラーB 加工～ジंक含む	4	枚			L0066	
当て板鋼材 フィラーC 加工～ジंक含む	2	枚			L0067	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ105mm 628g/組	12	組			L0068	
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ105mm 613g/組	12	組			L0121	
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ75mm 538g/組	8	組			L0069	
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ65mm 508g/組	68	組			L0070	
塗替塗装工	1	式			X	
塗膜除去工	1	式			Y	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 100m2未満 鋸桁・箱桁	53	m2			E0039 単 24 号	
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	53	m2			E0040 単 25 号	
特別管理産業廃棄物運搬費 三池製錬(株)(福岡県大牟田市)	1	車			L0082	
特別管理産業廃棄物処分費 鉛含有塗膜(三池製錬(株)) 1kg/m2	1	式			L0083	
塗替塗装工	1	式			Y	
塗替塗装(素地調整) Rc-Ⅱ赤系無 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工	53	m ²			S7028-0001 施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
脱脂洗浄工 50m2以上100m2未満 DeCKプライマー	53	m2			E0041 単 26 号	
下塗り工 50m2以上100m2未満 Deck下塗り	53	m2			E0042 単 27 号	
上塗り工 50m2以上100m2未満 Deck上塗り	53	m2			E0043 単 28 号	
DeCK材料費	1	式			E0044 単 29 号	
仮設工	1	式			X	
足場工	1	式			Y	
足場・防護工(床版補強工) 板張防護含む 桁高1.5m未満 3.5ヶ月	50	m2			E0045 単 30 号	
床面シート張防護	50	m2			E0046 単 31 号	
足場・防護 シート 3.0月を超え3.5月以下 足場使用回数1回	20	m2			SQZ451-0001 P 6 号	
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	50	m2・回			E0047 単 32 号	
大型土のう製作・据付 作業半径 6m以下 許容重量1tタイプ（丸型）	5	袋			S1899-0001 施 4 号	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 耐候性:許容重量2t 短期	5	袋			S1899-0002 施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土のう締切工 仕拵・積立・撤去 側面並べ	1	m ²			S1900-0001 施 6 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
安全費	1	式			H20003	
安全衛生保護具	1	式			X	
安全衛生保護具	1	式			Y	
全面型電動ファンマスク sy185-H	3	台			L0111	
吸収缶 V3/0V 2個×3人×4日	24	個			L0112	
フィルターガード	3	個			L0113	
sy185用カバーグラス 5枚/袋 1枚3人×4日	12	枚			L0114	
sy185用バッテリー BA-L2H	3	個			L0115	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
化学防護服 スパセル・C4	60	枚			L0116	
ミューテックス 長靴用 10足/袋 4足×3人×5日	60	足			L0117	
ニトリル手袋 200双/箱 4 双×3人×5日	60	双			L0118	
廃棄袋 0.15×850×1280	15	枚			L0119	
作業環境設備	1	式			X	
作業環境設備	1	式			Y	
作業環境設備 クリーンルーム等 作業日数5日	1	式			E0048 単 33 号	
技術管理費	1	式			H20005	
鉄筋探査工	1	式			X	
鉄筋探査工	1	式			Y	
極小規模鉄筋探査工（支承取替） 0.53×0.4×2箇所 下向き	0.42	m2			E0049 単 34 号	
塗膜はく離試験	1	式			X	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗膜はく離試験	1	式			Y	
塗膜はく離試験 水系はく離剤使用 3種類	1	橋			E0051 単 35 号	
近接調査工	1	式			X	
近接調査計測工	1	式			Y	
近接調査計測工	1.47	m2			E0052 単 36 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 1 号 単価表(E0053) 】						
ひび割れ注入工 リハビリシリンダー工法						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.58	人			TR2500 定:1	完全週休2日
特殊作業員	0.96	人			TR0100 定:1	完全週休2日
普通作業員	0.71	人			TR0200 定:1	完全週休2日
浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液 プロコン40相当品	0.98	kg			L0036	
セメント系超微粒子注入材 アーマ#600p相当品	0.88	kg			L0037	
シール材 アーマ#120p相当品	2.38	kg			L0038	
低圧注入器具 10/0.25	40	個			L0039	
諸雑費	20	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 2 号 単価表(E0002) 】						
構造物断面修復工(左官工法) 防錆処理有無 施工量0.1532m3/構造物						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	3.5	人			TR2500 定:1	完全週休2日
特殊作業員	5.78	人			TR0100 定:1	完全週休2日
普通作業員	3.8	人			TR0200 定:1	完全週休2日
ポリマーセメントモルタル 無収縮	0.179	m3			TT0815	
諸雑費	11	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 3 号 单価表(E0055) 】

ダンプトラック運搬(4 km以下) 南州砕石(株)吹上工場

10 m3 当り

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 4 号 单価表(D9910-0001) 】

産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)

1 m3 当り

(産業廃棄物税上乘せ相当,)

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 5 号 単価表(E0056) 】						
下地処理工 サンダーケレン						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	1.3	人				完全週休2日
特殊作業員					定:1 TR0100	
	5.2	人				完全週休2日
普通作業員					定:1 TR0200	
	0.8	人				完全週休2日
ディスクグラインダー					L0042	
	4	台				
諸雑費					参:1 T#01	
	10	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 6 号 単価表(E0057) 】						
下地処理工 高压洗浄						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.5	人			TR2500 定:1	完全週休2日
特殊作業員	1	人			TR0100 定:1	完全週休2日
普通作業員	1.5	人			TR0200 定:1	完全週休2日
高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min圧力14.7MPa	1	供用日			L0135	
諸雑費	10	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 7 号 単価表(E0058) 】						
表面含侵工 プロコンガードシステムS 100m2以下						50 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2	人			TR2500 定:1	完全週休2日
特殊作業員	4	人			TR0100 定:1	完全週休2日
普通作業員	2	人			TR0200 定:1	完全週休2日
亜硝酸リチウム系含侵材 プロコン40 50×0.3kg/m2	16.5	kg			L0043	
シラン・シロキサン系含侵材 プロコンガードS 50×0.18kg/m2	9.9	kg			L0044	
諸雑費	5	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 8 号 単価表(E0059) 】						
水切設置工 軟質PVC 水切りアイドリップ 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:1	完全週休2日
普通作業員	3	人			TR0200 定:1	完全週休2日
水切りアイドリップ 軟質PVC 接着剤含む	100	m			L0045	
諸雑費	15	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 9 号 単価表(E0060) 】						
極小規模ガス切断切削仕上工 1.3m 6mm≦t≦10mm桁外面						1.3 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	0.5	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	1.35	人			TR2200 定:1	完全週休2日
諸雑費	33	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 10 号 単価表(E0061) 】						
排水管撤去工 鋼管 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.3	人			TR2500 定:1	完全週休2日
特殊作業員	0.8	人			TR0100 定:1	完全週休2日
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:1	完全週休2日
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊	0.5	日			TT0480	
諸雑費	2	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 11 号 単価表(E0020) 】						
ベント基礎設置・撤去 ベント基礎延面積(11.4)㎡						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工					TR2200	
	2.68	人				完全週休2日
橋りょう世話役					TR2400	
	0.67	人				完全週休2日
ラフテレンクレーン作業料金 割引なし 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊					TT0490S	
	1	日				
ベント基礎損料					L0047	
	145.6	t・日				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 12 号 単価表(E0021) 】						
ベント設備設置・撤去(ラフテレーン) 5.5t発動発電機使用						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工					定:1 TR2200	
橋りょう世話役	11.45	人				完全週休2日
	2.29	人			定:1 TR2400	
ラフテレーン作業料金 割引なし 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊						完全週休2日
	3	日			TT0490S	
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 25kVA						
	4	日			TT0366	
ベント設備損料						
	28	日			L0049	
架設工具損料						
土木工事標準積算基準書	4	日			L0050	
諸雑費					参:1 T#01	
	1	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 13 号 単価表(E0022) 】						
心出し調整工（鋼材面用）						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	4	人			TR2200 定:1	完全週休2日
普通作業員	6	人			TR0200 定:1	完全週休2日
諸雑費	7	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 14 号 単価表(E0023) 】						
ガス切断切削仕上工 6mm≦t≦10mm桁外面						2.8 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	2.7	人			TR2200 定:1	完全週休2日
諸雑費	33	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 15 号 単価表(E0024) 】 ガス切断切削仕上工 10mm<t≤15mm桁外面 2.32 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	2.7	人			TR2200 定:1	完全週休2日
諸雑費	33	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 16 号 単価表(E0025) 】						
ガス切断切削仕上工 15mm<t≤20mm桁外面						2.1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	2.7	人			TR2200 定:1	完全週休2日
諸雑費	33	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 17 号 単価表(E0026) 】						
補強部材撤去工 40<G≤100 (ボルトによる補強部材 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	3	人			TR2200 定:1	完全週休2日
普通作業員	1	人			TR0200 定:1	完全週休2日
諸雑費	22	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 18 号 単価表(E0027) 】 高力六角ボルト撤去工							220	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
橋りょう世話役	1	人			TR2400	定:1		完全週休2日
橋りょう特殊工	3	人			TR2200	定:1		完全週休2日
普通作業員	1	人			TR0200	定:1		完全週休2日
諸雑費	17	%			T#01	参:1		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 19 号 単価表(E0028) 】						
極小規模鋼桁孔明工 46本 SM490 t≦30 水平及び下向き						46 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	3	人			TR2200 定:1	完全週休2日
普通作業員	1	人			TR0200 定:1	完全週休2日
諸雑費	25	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 20 号 単価表(E0029) 】						
極小規模鋼桁孔明工 6本 SS400 t≦30 水平及び下向き						6 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	0.5	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	1.5	人			TR2200 定:1	完全週休2日
普通作業員	0.5	人			TR0200 定:1	完全週休2日
諸雑費	25	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 21 号 単価表(E0030) 】						
補強部材取付工 G≤20						
(ボルトによる補強部材 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	3	人			TR2200 定:1	完全週休2日
普通作業員	1	人			TR0200 定:1	完全週休2日
諸雑費	22	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 22 号 単価表(E0031) 】						
極小規模高力ボルト本締工						
100 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう特殊工	3	人			TR2200 定:1	完全週休2日
普通作業員	1	人			TR0200 定:1	完全週休2日
諸雑費	17	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【第 23 号 単価表(E0032)】

ピンテール仕上げ工

250	本 当 り
-----	-------

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 24 号 単価表(E0039) 】						
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 100m2未満 鉋桁・箱桁						50 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2	人			TR2500 定:1	完全週休2日
塗装工	4	人			TR1200 定:1	完全週休2日
普通作業員	8	人			TR0200 定:1	完全週休2日
塗膜剥離剤 バイオハクリX-WB 水系塗膜剥離剤	53.5	kg			L0081	
諸雑費	10	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 25 号 単価表(E0040) 】						
剥離剤及び塗膜かす回収・積込						
50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう塗装工					定:1 TR2300	
	2	人				完全週休2日
普通作業員					定:1 TR0200	
	1	人				完全週休2日
諸雑費					参:1 T#01	
	20	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 26 号 単価表(E0041) 】						
脱脂洗浄工 50m2以上100m2未満 DeCKプライマー					50	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役					定:1 TR2400	
	0.83	人				完全週休2日
橋りょう塗装工					定:1 TR2300	
	2.5	人				完全週休2日
諸雑費					参:1 T#01	
	10	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 27 号 単価表(E0042) 】						
下塗り工 50m2以上100m2未満 Deck下塗り					50	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	0.44	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう塗装工	1.33	人			TR2300 定:1	完全週休2日
諸雑費	10	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 28 号 単価表(E0043) 】						
上塗り工 50m2以上100m2未満 Deck上塗						
50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役					定:1 TR2400	
	0.47	人				完全週休2日
橋りょう塗装工					定:1 TR2300	
	1.42	人				完全週休2日
諸雑費					参:1 T#01	
	10	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 29 号 単価表(E0044) 】							1 式 当 り
DeCK材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊塗料 重防食塗料脱脂洗浄剤Deckサビバリヤー エコクリーン0.05kg/m2	1	袋			L0085		
特殊塗料 重防食塗料Deckプライマー エコクリーン0.15kg/m2	1	袋			L0086		
特殊塗料 重防食塗料Deck下塗 エコクリーン0.2kg/m2	1	袋			L0087		
特殊塗料 重防食塗料Deck上塗 エコクリーン0.18kg/m2	1	袋			L0088		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 30 号 单価表(E0045) 】

足場・防護工(床版補強工) 板張防護含む 桁高1.5m未満 3.5ヶ月

1 m2 当り

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 32 号 単価表(E0047) 】						
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工					1	m2・回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工					TR2200	
	0.021	人				完全週休2日
養生シート損料					L0091	
	1	m2				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 33 号 単価表(E0048) 】						
作業環境設備 クリーンルーム等 作業日数5日						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
負圧集塵機賃料 FSK-500 12.3m3/min 最低7日保証	7	台/日			L0092	
負圧集塵機 基本管理料 FSK-500	1	式			L0093	
1次フィルター 1枚/日使用 FSK-500用	5	枚			L0094	
2次フィルター 1枚/3日使用 FSK-500用	2	枚			L0095	
H E P Aフィルター(負圧集塵機用) 3カ月/個 FSK-500用	1	個			L0096	
排気用ポリチューブ 0.1mm×φ204×200m	1	本			L0097	
吸気用PETクリアダクト φ300×30m	1	本			L0098	
エアーシャワー賃料 最低7日保証	7	台/日			L0099	
エアーシャワー基本管理料	1	式			L0100	
プレフィルター 1枚/週	1	枚			L0101	
H E P Aフィルター(エアーシャワー用) 3カ月/個	1	個			L0102	
セキュリティルーム パイプ・シートセット（3部屋分）	1	セット			L0103	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 33 号 単価表(E0048) 】 (続 き) 作業環境設備 クリーンルーム等 作業日数5日 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
出入口用ファスナー	2	個			L0104	
足拭き用ニトクリーン 600×900mm(30層)	1	個			L0105	
真空クリーナー賃料 最低7日保証	1	台/月			L0106	
真空クリーナー 基本管理料	1	式			L0107	
ブラホース・Tノズル・パイプ	1	セット			L0108	
ダストパック 5枚/組 5枚/月	5	枚			L0109	
HEPAフィルター(真空クリーナー用) 3ヶ月/個	1	個			L0110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 34 号 単価表(E0049) 】						
極小規模鉄筋探查工（支承取替） 0.53×0.4×2箇所 下向き						0.42 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師（A） ；外業	0.5	人			TRA625 定:1	
技師（B） ；外業	1	人			TRA630 定:1	
技師（C） ；外業	1	人			TRA635 定:1	
諸雑費	5	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 35 号 単価表(E0051) 】						
塗膜はく離試験 水系はく離剤使用 3種類						1 橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役	1	人			TR2400 定:1	完全週休2日
橋りょう塗装工	2	人			TR2300 定:1	完全週休2日
はく離剤 水系はく離剤（3種類×1kg）	3	kg			L0120	
諸雑費	20	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 36 号 単価表(E0052) 】						
近接調査計測工						
5 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師（A） ；外業	1	人			TRA625 定:1	
技師（C） ；外業	1	人			TRA635 定:1	
橋りょう特殊工	2	人			TR2200 定:1	完全週休2日
諸雑費	5	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 1 号 施工単価表(S3380-0001) 】						
構造物ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延長 2.4m					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.5	人			TR2500 定:j	完全週休2日
特殊作業員	2.4	人			TR0100 定:j	完全週休2日
普通作業員	1.8	人			TR0200 定:j	完全週休2日
注入材	0.49	kg			T#0005	
シーラ材	0.47	kg			T#0006	
低圧注入器具	10	個			T#0007	
諸雑費	6	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工法種別 低圧注入工法		[B] =	2.400	1構造物当り補修延べ延長m/構造物		
[C] = 0.000 充填材設計数量[kg/構造物]		[D] =	0.000	充填材 単価 [円/kg]		
[E] = 0.490 注入材使用数量[kg/構造物]※含		[F] =	4,500.000	注入材 単価 [円/kg]		
[G] = 0.340 シーラ材設計数量[kg/構造物]		[H] =	2,630.000	シーラ材 単価 [円/kg]		
[I] = 10.000 注入器具使用量[個/構造物]※含		[J] =	490.000	注入器具 単価 [円/個]		
[K] = 1 積算基準書ページ II-2-⑨-1,4						

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 2 号 施工単価表(S3381-0005) 】						
構造物断面修復工(左官工法) 施工量0.015m3/構造物 ※B条件小数第3位止 (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有,)					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.3	人			TR2500 定:j	完全週休2日
特殊作業員	3.8	人			TR0100 定:j	完全週休2日
普通作業員	2.5	人			TR0200 定:j	完全週休2日
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル	32.8	kg			L0134	
混入用亜硝酸リチウム40%水溶液 プロコン40相当品	0.14	kg			L0040	
諸雑費	11	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有		[B] =	0.015	1構造物当修復延施工量m3/構造物		
[C] = 1 断面修復材 規格 各種断面修復材		[D] =	0.000	断面修復材 単価 [円/m3]		
[E] = 1 積算基準書ページ II-2-⑨-8						

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 3 号 施工単価表(S7028-0001) 】						
塗替塗装(素地調整) Rc-II 赤系無 (2種ケレン(動力工具と手工 ,)				100	m ²	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗替 素地調整 [材工共] 2 種ケレン 時間的制約無し昼間単価	100	m ²			TTB831_7W	完全週休2日
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1 単価=2930×1=2930						
[条件]						
[A] = 2 作業区分 素地調整		[B] = 1	構造物別の補正係数 無			
[C] = 3 塗装系 Rc-II		[D] = 2	規格・仕様 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価		[H] = 1	時間的制約 無			
[I] = 1 歩掛ページ VI-1-③-1						

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 4 号 施工単価表(S1899-0001) 】						
大型土のう製作・据付 作業半径 6m以下 (許容重量1tタイプ (丸型) ,)					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂(ほぐした土量)	10	m 3			T#0001	
大型土のう 1 t タイプ (丸型)	10	枚			TT0046	
土木一般世話役	0.28	人			TR2500	定:j 完全週休2日
特殊作業員	0.28	人			TR0100	定:j 完全週休2日
普通作業員	0.28	人			TR0200	定:j 完全週休2日
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付	0.28	日			SA740-0001 施 7 号	
諸雑費	4	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・据付		[B] = 1 作業半径 作業半径 6m以下				
[C] = 5 大型土のう種別 許容重量1tタイプ (丸型)		[E] = 0.000 -				
[F] = 0.000 大型土のう袋 単価(円/枚)		[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3				

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 5 号 施工単価表(S1899-0002) 】						
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 (耐候性:許容重量2t 短期,					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.07	人			TR2500 定:j	完全週休2日
特殊作業員	0.07	人			TR0100 定:j	完全週休2日
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3/レン付	0.07	日			SA740-0002 施 8 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去		[B] = 1 作業半径 作業半径 6m以下				
[E] = 0.000 -		[F] = 0.000 大型土のう袋 単価(円/枚)				
[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3						

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 6 号 施工単価表(S1900-0001) 】						
土のう締切工 仕捨・積立・撤去 (側面並べ ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山代(無代)	2.8	m ³			T#0001	
土のう (化学繊維)	140	袋			TT0049	
普通作業員					TR0200	
仕捨	2.8	人				完全週休2日
普通作業員					TR0200	
積立	1.4	人				完全週休2日
普通作業員					TR0200	
撤去	1.68	人				完全週休2日
諸雑費					Z0000010	
計	1	式			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 仕捨・積立・撤去		[B] = 2 工法 側面並べ				
[C] = 1 歩掛ページ II-5-⑩-1						

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 7 号 施工単価表(SA740-0001) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.39	供用日			TT0439	
軽油	104	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	完全週休2日
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 BH規格 クロー型山積0.8m3クレーン付		[B] =	1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 104.000 燃料消費量(L)		[D] =	1.390	機械賃料(供用日数)		

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 8 号 施工単価表(SA740-0002) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.26	供用日			TT0439	
軽油	78	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	完全週休2日
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 BH規格 クロー型山積0.8m3クレーン付		[B] =	1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 78.000 燃料消費量(L)		[D] =	1.260	機械賃料(供用日数)		

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

[illegible]

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ206-0001) 】								1 m 当り
排水管設置 足場有り								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
特殊作業員						TR0100	完全週休2日	
普通作業員						TR0200	完全週休2日	
土木一般世話役						TR2500	完全週休2日	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 2 足場の有無 足場有り			[P1] = 1	積算基準書ページ IV-7-⑩-2				

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ358-0001) 】								1	基 当り
支 承 取 替 (鋼 橋) 形 式 IV									
(下 部 工 プ ラ ケ ッ ト 取 付 無 し ,)									
名 称 ・ 規 格	金 額 構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	基 準 地 区 単 価	積 算 地 区 単 価	明 細 単 価 番 号	基 準		
【 労 務 】									
橋 り ょ う 特 殊 工						TR2200	完全週休2日		
特 殊 作 業 員						TR0100	完全週休2日		
橋 り ょ う 世 話 役						TR2400	完全週休2日		
普 通 作 業 員						TR0200	完全週休2日		
そ の 他 (労 務)									
【 端 数 調 整 】									
[条 件]									
[J1] = 4 支 承 形 式 IV			[J3] = 1 下 部 工 プ ラ ケ ッ ト 取 付 の 有 無 無 し						
[P1] = 1 積 算 基 準 書 ペ ー ジ IV-3-⑫-11									

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ361-0001) 】								1	孔 当り
コンク リ ー ト 削 孔 (電 動 式 コ ア ホ ー リ ン グ マ シ ン) ア ン カ ー 材 径 30mm 超 43mm 以 下 (深 500mm 以 下 ,)									
名 称 ・ 規 格	金 額 構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	基 準 地 区 単 価	積 算 地 区 単 価	明 細 単 価 番 号	基 準		
【 労 務 】									
土木一般世話役						TR2500	完全週休2日		
特殊作業員						TR0100	完全週休2日		
その他(労務)									
【 材 料 】									
ダイヤモンドビット 53.1mm						L0123			
【 端 数 調 整 】									
[条 件]									
[J1] = 4 ア ン カ ー 材 径 30mm を 超 え 43mm 以 下			[J2] = 1 削 孔 深 さ 500mm 以 下						
[P1] = 1 積 算 基 準 書 ペ ー ジ IV-3-⑬-3									

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ364-0001) 】 アンカー アンカー材径25mmを超え40mm以下 下方向 1 本 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
特殊作業員						TR0100	完全週休2日
土木一般世話役						TR2500	完全週休2日
普通作業員						TR0200	完全週休2日
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 適用アンカー材径 25mmを超え40mm以下			[J2] = 2 削孔方向 下方向				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑬-7							

道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事（7-1工区）

[illegible]

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液 プロコン40相当品		kg	6,600		L0036	見積
セメント系超微粒子注入材 アーマ#600p相当品		kg	1,660		L0037	見積
シール材 アーマ#120p相当品		kg	355		L0038	見積
低圧注入器具 10/0.25		個	490		L0039	見積
混入用亜硝酸リチウム40%水溶液 プロコン40相当品		kg	6,600		L0040	見積
ダンプトラック2t積級 オンロード・ディーゼル		日	37,900		L0041	見積
ディスクグラインダー		台	230		L0042	見積
亜硝酸リチウム系含侵材 プロコン40 50×0.3kg/m2		kg	6,600		L0043	見積
シラン・シロキサン系含侵材 プロコンガードS 50×0.18kg/m2		kg	10,500		L0044	見積
水切りアイドリップ 軟質PVC 接着剤含む		m	1,440		L0045	見積
排水管（直・斜切り） SVP100×760（ボルト込）		本	7,800		L0046	見積
ベント基礎損料		t・日	16		L0047	R6建設機械等損料表18-1

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベント設備損料		日	4,803		L0049	R6建設機械等損料表18-1
架設工具損料		日	10,300		L0050	
土木工事標準積算基準書 IV-7-③-18		日	10,300			
注入材 エポキシ樹脂系 アンカー工		kg	2,420		L0052	見積
ゴム支承 50×200×170		枚	22,700		L0053	見積
ソールプレート 25×530×400 ST-SG セットボトル含		枚	264,000		L0054	見積
アンカーボルト φ 3 2 ×470 S35CN ST-SG N・W含		組	14,000		L0055	見積
ジャッキ受補強材 SS400 加工～ジンク含		組	15,000		L0056	見積
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ70mm 523g/組		組	560		L0057	見積
当て板鋼材 新設補強部材 加工～ジンク含む		組	87,100		L0058	見積
当て板鋼材 添接板A 加工～ジンク含む		枚	8,800		L0059	見積
当て板鋼材 添接板B 加工～ジンク含む		枚	16,300		L0060	見積
当て板鋼材 添接板C 加工～ジンク含む		枚	13,700		L0061	見積

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
当て板鋼材 添接板D 加工～ジンク含む		枚	16,300		L0062	見積
当て板鋼材 添接板E 加工～ジンク含む		枚	10,000		L0063	見積
当て板鋼材 添接板F 加工～ジンク含む		枚	8,800		L0064	見積
当て板鋼材 フィラーA 加工～ジンク含む		枚	13,000		L0065	見積
当て板鋼材 フィラーB 加工～ジンク含む		枚	8,500		L0066	見積
当て板鋼材 フィラーC 加工～ジンク含む		枚	8,500		L0067	見積
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ105mm 628g/組		組	660		L0068	見積
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ75mm 538g/組		組	570		L0069	見積
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ65mm 508g/組		組	530		L0070	見積
塗膜剥離剤 バイオハクリX-WB 水系塗膜剥離剤		kg	1,990		L0081	建設物価・積算資料
特別管理産業廃棄物運搬費 三池製錬(株)(福岡県大牟田市)		車	170,000		L0082	見積
特別管理産業廃棄物処分費 鉛含有塗膜(三池製錬(株))1kg/m2		式	400,000		L0083	見積

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊塗料 重防食塗料脱脂洗浄剤Deckサビバリヤー エコクリーン0.05kg/m2		袋	25,500		L0085	見積
特殊塗料 重防食塗料Deckプライマー エコクリーン0.15kg/m2		袋	198,000		L0086	見積
特殊塗料 重防食塗料Deck下塗 エコクリーン0.2kg/m2		袋	60,000		L0087	見積
特殊塗料 重防食塗料Deck上塗 エコクリーン0.18kg/m2		袋	200,000		L0088	見積
足場損料		月	425		L0089	見積
橋梁用資材 I 防護材損料		m2・月	79		L0090	見積
養生シート損料		m2	502		L0091	見積
負圧集塵機賃料 FSK-500 12.3m3/min 最低7日保証		台/日	9,000		L0092	見積
負圧集塵機 基本管理料 FSK-500		式	25,000		L0093	見積
1次フィルター 1枚/日使用 FSK-500用		枚	2,500		L0094	見積
2次フィルター 1枚/3日使用 FSK-500用		枚	6,700		L0095	見積
H E P Aフィルター(負圧集塵機用) 3カ月/個 FSK-500用		個	59,400		L0096	見積

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排気用ポリチューブ 0.1mm×φ204×200m		本	14,000		L0097	見積
吸気用PETクリアダクト φ300×30m		本	63,000		L0098	見積
エアーシャワー賃料 最低7日保証		台/日	15,000		L0099	見積
エアーシャワー基本管理料		式	30,000		L0100	見積
プレフィルター 1枚/週		枚	5,400		L0101	見積
HEPAフィルター(エアーシャワー用) 3カ月/個		個	80,000		L0102	見積
セキュリティルーム パイプ・シートセット（3部屋分）		セット	380,000		L0103	見積
出入口用ファスナー		個	16,000		L0104	見積
足拭き用ニトクリーン 600×900mm(30層)		個	20,000		L0105	見積
真空クリーナー賃料 最低7日保証		台/月	66,000		L0106	見積
真空クリーナー 基本管理料		式	30,000		L0107	見積
ブラホース・Tノズル・パイプ		セット	36,500		L0108	見積

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダストパック 5枚/組 5枚/月		枚	546		L0109	見積
HEPAフィルター(真空クリーナー用) 3ヶ月/個		個	70,000		L0110	見積
全面型電動ファンマスク sy185-H		台	99,300		L0111	見積
吸収缶 V3/0V 2個×3人×4日		個	2,350		L0112	見積
フィルターガード		個	960		L0113	見積
sy185用カバーグラス 5枚/袋 1枚3人×4日		枚	528		L0114	見積
sy185用バッテリー BA-L2H		個	20,000		L0115	見積
化学防護服 スパセル・C4		枚	1,600		L0116	見積
ミューテックス 長靴用 10足/袋 4足×3人×5日		足	290		L0117	見積
ニトリル手袋 200双/箱 4双×3人×5日		双	500		L0118	見積
廃棄袋 0.15×850×1280		枚	240		L0119	見積
はく離剤 水系はく離剤（3種類×1kg）		kg	2,600		L0120	見積

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
摩擦接合用高力ボルト トルシアS10T M22×長さ105mm 613g/組		組	650		L0121	見積
ダイヤモンドビット 53.1mm		個	14,800		L0123	建設物価・積算資料
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル		kg	300		L0134	見積
高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min圧力14.7MPa		供用日	6,050		L0135	建設機械等損料算定表